



Devis N°19-174

Date : 24/03/19

 Contact : [+32 68 26 65 38](tel:+3268266538)

 Mail: denis.gaillard@hoganas.com

Höganäs Belgium S.A.

M.Denis Gaillard

Ruelle Gros Pierre, 10

7800 Ath

Objet : Remplacement de l'étanchéité des fourreaux en EPDM des EPI existantes de la plate-forme en bitume APP, partie bureau comptable.		QT	PU	UM	TOT
1	Mise en chantier, sécurité, accès.	1	250,00	FF	250,00€
2	Déplacement véhicule atelier.	1	125,00	FF	125,00€
3	Découpe de la membrane d'étanchéité de finition jusqu'à la sous-couche et évacuation.	8	20,00	PC	160,00€
4	Démontage et évacuation des fourreaux existants en EPDM.	8	25,00	PC	200,00€
5	Fourniture et pose de nouveaux fourreaux en EPDM de forme tronconique	8	268,55	PC	2 148,40€
6	Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence non solvanté et à séchage rapide.	8	38,25	PC	306,00€
7	Fourniture et pose d'une première couche d'étanchéité APP, 4mm~ (0.6*0.6), soudée à la flamme.	8	79,67	PC	637,36€
8	Fourniture et pose d'une nouvelle membrane d'étanchéité bitumineuse APP, 4mm~(0.8*0.8), soudée à la flamme.	8	94,44	PC	755,52€
9	Réalisation d'un joint bitumineux souple assurant l'étanchéité entre le fourreau et la nouvelle membrane d'étanchéité (double étanchéité sur le nouveau fourreau).	8	49,22	PC	393,76€

Chantier : Ruelle Gros Pierre, 10 7800 Ath	TOTAL HTVA	4 976,04€
	Tva 0%, autoliquidation.	0,00€
Paiement au grand comptant.	TOTAL TVAC	4 976,04€

